

BioBelt






ceinture Anti-Moustiques

VTS 16-07-2013 - VILLA La Colle Sur Loup - Ceinture BioBelt A & B pour Protection 2 Villas

- > Ceinture BioBelt A de 6 Modules-Pièges pour la protection de la Terrasse enfants
- > Ceinture BioBelt B de 14 Modules-Pièges pour la protection de la Terrasse principale et de la Terrasse Cuisine
- > Régie CO2 commune aux deux ceintures : 1 cuve « Rembo Air Liquide » 180 Kg, 1 unité de programmation
- > 2 Sources 220V pour séparation en 2 lignes 12V : l'une à l'Abri Jardin et l'autre sous la Terrasse Cuisine

> Traitement en pulvérisation (Pyréthroïde à basse toxicité ETO X 20/20) ciblé et régulier, par les équipes / jardinier de la propriété, de l'ensemble des massifs de végétaux denses au-sein de la zone et à proximité immédiate des accès, sur environ 10m au minimum



-  = Zone protégée dans le périmètre de la Ceinture BioBelt
-  = Régie CO2 Rembo & Unité Programmation : dans Abri de Jardin Bois au-sein de la végétation (encombrement sol env 80 cm2)
-  = Chemin de remplissage Cuve Rembo depuis véhicule sur route
-  = Circulation de la gaine / réseau reliant la Régie à l'ensemble des Modules-Pièges
-  = Points de passage de la Gaine délicats - à déterminer



Détails photos :

> à gauche, l'Unité de Programmation fixée au mur de l'Abri de Jardin, arrivée 220V, transformateur, départ 12V

> au centre : Contenant 180 Kgs "Rembo Air Liquide" posé a sol, avec bouteille 20 Kgs dépannage

> à droite : Module-Piège masqué dans la végétation, taille réelle Ø 47cm, H 35cm



Villa La Colle Sur Loup - AM	
Client	Particulier
Description	Protection de la zone Loisirs entre deux bâtiments: Terrasses, piscine.
Date de mise en service	01/04/14
Surface protégée	1300 m ²
Nombre de Modules Piège	18
Régis CO2	2 Bouteilles 34 Kg
Abris régis	Dans un Espace Technique de la propriété
Unité de Programmation	BECCU
Alimentation	2 alimentations/transfos
Teinte Module-Piège	Mélèze massif - Naturel
Budget équipement	C
Budget installation	A
Budget contrat de service	A